STARTING
Construction Company
www.starting.rs

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA GRAĐEVINSKO-ZANATSKE RADOVE
I INŽENJERING STARTING D.O.O. BEOGRAD (ZEMUN)
Adr: Majora Zorana Radosavljevića 239, 11273 Batajnica
Tel: +381 11 787 05 00
E-Mail: office@starting.rs
PIB: 105395090
Mat.br: 20371480

Majora Zorana Radosavljevića
11273 Batajnica
PIB:105395090 MB 20371480

«CCECC Balkan Ogranak Beograd»
Augusta Cesarca 27
Beograd – Republika Srbija

Ponuda za rekonstrukciju,dogradnju i adaptaciju stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad,
Offer for reconstruction,upgrate and adaptation of the station building in the railway station Novi Sad

Бр.	Опис радова	Jed. mere	Количина	Јединична цена (€)	Цена (€)
			А	Б	АхБ
8.21.	ватроотпорни прозор Ватроотпорни прозор, предвиђен је на месту формирања прекидног растојања, у циљу спречавања преноса пожара. Ватроотпорни прозор је отпорности на пожар 60 минута. Преграда је класификована према стандарду СРПС ЕН 13501, а испитана према стандарду СРПС ЕН 1634 - 1. Преграда треба да поседује сертификат за ватроотпорност издат од стране акредитованог тела.				
	Застакљена фасадна, ватроотпорна преграда се израђује од алуминијумских профила са термопрекидом и појачаном термичком изолацијом, по системеу Schüco AWS 75 EI60 или одговарајуће. Конструкција рама је завршно елоксажа у тону фасадне преграде. Испуна је термоизолујуће стакло атестирано на ватроотпорност 60 мин, које је део система ПП преграде. Укупан коефицијент пролаза топлоте Uw<=1.5W/m2K . Уградњу и заптивање по обиму штока и крила прозора вршити у свему према упутству и техничкој спецификацији произвођача ватроотпорног прозора, што представља саставни део система ПП преграде. Оков је скривени, без видних шарки, типа SCHÜCO AvanTec Simpli Smart, или одговарајући, односно системски који одговара начину отварања, према шеми, димензијама и тежини отварајућег крила, за шта треба дати потребне доказнице. Сви видни делови окова у боји као и фасадна алуминарија, из стандардне каталошке понуде произвођача система.				

	За потребе одржавања предвидети систем отварања који спречава неовлашћено отварање (нпр. ручицу која се може уклонити и ставити под надзор, систем закључавања или слично) према техничкој спецификацији произвођача ватроотпорне преграде. Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције у свему према опису из позиције.	
8.22.	противпожарна врата Набавка и уградња противпожарних врата отпорних на пожар према ПП елаборату. Врата су од носиве конструкције од челичних цеви, пожарноотпорне изолационе испуне, неазбестног састава. Завршна облога плота врата је поцинковани лим д=1 мм, обострано. Довратник је од профилисаног поцинкованог лима д=2 мм, завршна обрада пластификација у тону по избору пројектанта. Врата снабдевена стандардном бравом отпорном на пожар DIN 18250, са системом за аутоматско затварање - челичном опругом, са цилиндром (еуро) са три кључа, шарке са кугличним лежајем и кваком стандардном, отпорном на пожар. Застакљено пожарноотпорним стаклом, класе "F", ватроотпорности 60min. По целом обиму врата поставити експандирајућу противпожарну траку и самогасиве гумене дихтунге. Ватроотпорност врата је одређена је према SRPS U.J1.240. Врата опремити магнетним контактом за детекцију отворености врата (због система детекције пожара) и електро-магнетним држачем (због система контроле приступа).	
8.23.	Произвођач је дужан да дефинише начин уградње радионичким цртежом и достави извештај о испитивању ватротпорности у складу са SRPS U.J1.160. Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције у свему према опису, са достављеним атестом. пп врата са унутрашњом контролом приступа Набавка и уградња противпожарних врата са контролом приступа отпорних на пожар према ПП елаборату.	
	Врата су од носиве конструкције од челичних цеви, пожарноотпорне изолационе испуне, неазбестног састава. Завршна облога плота врата је поцинковани лим д=1 мм, обострано. Довратник је од профилисаног поцинкованог лима д=2 мм, завршна обрада пластификација у тону по избору пројектанта. Врата снабдевена стандардном бравом отпорном на пожар DIN 18250, са системом за аутоматско затварање - челичном опругом, са цилиндром (EURO) са три кључа, шарке са кугличним лежајем и кваком стандардном, отпорном на пожар.	

		Застакљено пожарноотпорним стаклом, класе "F", ватроотпорности 60min. По целом обиму врата поставити експандирајућу противпожарну траку и самогасиве гумене дихтунге. Ватроотпорност врата је одређена је према SRPS U.J1.240. Врата опремити магнетним контактом за детекцију отворености врата (због система детекције пожара) и електро-магнетним држачем (због система контроле приступа). Напајање ел.магнетног контакта је на 230V. Врата су повезана на систем контроле приступа који је предмет пројекта телекомуникација. У радно крило уградити тростепену механичку браву и рукохват са контролисане стране, а кваку са друге стране крила врата.	
		Испоручилац врата је у обавези да кроз пасивно крило провуче кабл за напајање EMG прихватника тако што ће један крај кабла извући из пасивног крила и увући у шток у горњем углу, а затим извући кабл из штока на истој висини, и у дужини од 1,0 m, намотати котур и оставити га за даље повезивање. Кабл у видном делу (између пасивног крила и штока) заштитити металним Сапа цревом у потребној дужини за потпуно отварање крила тако да не дође до кидања или затезања кабла. На други крај кабла повезати EMG прихватник. кабл је саставни део позиције врата и наведени радови морају се извести радионички а не на лицу места. EMG прихватник се предвиђа пројектом телекомуникација, а испоручилац врата га уграђује и повезује на припадајући крај кабла. Контролисано крило опремити са хидрауличким затварачем. Пасивно крило врата које није контролисано електромагнетом поседује механизам за фиксирање у затвореном положају. У случају пожара врата се аутоматски одбрављују. Обрачун по комаду уграђене и финално обрађене позиције у свему према опису, са достављеним атестом.	